



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๖๕๐๓ /

วันที่ ๒๕/๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค่านวน - บ้านเพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาหวาง ที่ ๘๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค่านวน - บ้านเพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค่านวน - บ้านเพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและแบบ พร.๔ พร.๕ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกนัซ สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 117 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์

ชื่อสายทาง ถนนสาย บ้านนายคำนวน บ้านนายเพ็งจันทร์

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร

ระยะเวลาการดำเนินการ 30 วัน ผิวทางกว้าง เมตร

วันที่ประมาณการ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	233,065.49	1.4019	326,734.51	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			326,734.51	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			326,000.00	
	(สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				
	พื้นที่ดำเนินการ	0.000	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	0.00	บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายเอกนัช สุทธิรักษ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
น.ส ผ่องพิลาส จันทรงค์
(เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ถนนสาย บ้านนายคำวน บ้านนายเพ็งจันทร์

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ประมาณการ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	750.00	ตร.ม	-	3.71	3.71	2,782.50	1.4019	5.20	3,900.79	
	1.2 งานดินตัดแต่งคันทาง	117.00	ลบ.ม	-	21.67	21.67	2,535.39	1.4019	30.38	3,554.36	
2	งานผิวทาง										
	2.1 งานทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	24.00	ลบ.ม	413.00	-	413.00	9,912.00	1.4019	578.98	13,895.63	
	2.2 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	468.00	ตร.ม	419.00	-	419.00	196,092.00	1.4019	587.40	274,901.37	
	2.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint)	48.00	เมตร	73.45	-	73.45	3,525.60	1.4019	102.97	4,942.54	
3	งานไหล่ทาง										
	3.1 ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 เมตร	24.00	ลบ.ม	467.00	-	467.00	11,208.00	1.4019	654.69	15,712.50	
4	งานท่อระบายน้ำและลาดคอนกรีต										
	4.1 คอนกรีต หนา 0.10 เมตร	5.00	ตร.ม	303.00	-	303.00	1,515.00	1.4019	424.78	2,123.88	
	4.2 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น3	5.00	เมตร	1,099.00	-	1,099.00	5,495.00	1.4019	1,540.69	7,703.44	
	รวมยอด						233,065.49			326,734.51	