



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ ๕๖๕๐๓ /

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยกิ่งอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ ๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาหวาง ที่ ๘๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยกิ่งอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยกิ่งอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ ๗ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง ๓๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและแบบ พร.๔ พร.๕ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกธวัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรคง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
 ชื่อสายทาง ถนนสาย ซอยกิ่งอำเภอนบพิตำ
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะเวลาการดำเนินการ 45 วัน ผิวทางกว้าง 27.00 เมตร
 วันที่ประมาณการ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 -27.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	243,645.60	1.4019	341,566.77	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					-พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			341,566.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			341,000.00	
	(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	พื้นที่ดำเนินการ	0.000	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	0.00	บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายเอกธนซ์ สุทธิรักษ์
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 น.ส ผ่องพิลาส จันทรงค์
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. โหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ถนนสาย ขอยิ่งอำเภอนบพิตำ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมื่น อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ประมาณการ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานปรับพื้นทางเดิม	300.00	ตร.ม	-	3.71	3.71	1,113.00	1.4019	5.20	1,560.31	
	1.2 งานดินถมรองพื้นทาง	68.00	ลบ.ม	231.00	-	231.00	15,708.00	1.4019	323.84	22,021.05	
2	งานผิวทาง										
	2.1 งานทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	25.00	ลบ.ม	413.00	-	413.00	10,325.00	1.4019	578.98	14,474.62	
	2.2 งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	486.00	ตร.ม	419.00	-	419.00	203,634.00	1.4019	587.40	285,474.50	
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	48.00	เมตร	73.45	-	73.45	3,525.60	1.4019	102.97	4,942.54	
3	งานโหล่ทาง										
	3.1 โหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 เมตร	20.00	ลบ.ม	467.00	-	467.00	9,340.00	1.4019	654.69	13,093.75	
	รวมยอด						243,645.60			341,566.77	