



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๖๕๐๓ /

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก.สายบ้าน นายโกมล- บ้านนางกิมให้ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาหวาง ที่ ๘๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก.สายบ้าน นายโกมล- บ้านนางกิมให้ หมู่ที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในการนี้คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก.สายบ้าน นายโกมล- บ้านนาง กิมให้ หมู่ที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคา กลาง ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและแบบ พร.๔ พร.๕ ที่แนบ มาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกธวัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองพิกุล จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ประมาณการ	25 กุมภาพันธ์ 2562	ราคาน้ำมันดีเซล	27.00 -27.99 บาท/ลิตร
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------------

พื้นที่ดำเนินการ	0.000	ตร.ม
เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	0.00	บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
น.ส พ้องพิลาส จันทรคง
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ บุกเบิกถนนลงหินท้ายราง ผิวจราจรกว้าง 3-4 ม. ยาว 870 ม. หน้า 0.10 ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ถนนสาย บ้านนายโกศล บ้านนางกิมไห่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ประมาณการ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (หนัก)	4,230.00	ตร.ม	-	5.56	5.56	23,518.80	1.4019	7.79	32,971.01	
	1.2 งานดินถมรองพื้นทาง	350.00	ลบ.ม	231.85	-	231.85	81,147.50	1.4019	325.03	113,760.68	
2	งานผิวทาง										
	2.1 งานหินกรวดท้ายราง	360.00	ลบ.ม	220.00	-	220.00	79,200.00	1.4019	308.42	111,030.48	
3	งานท่อระบายน้ำและศาลาคอนกรีต										
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น3	5.00	เมตร	1,099.00	-	1,099.00	5,495.00	1.4019	1,540.69	7,703.44	
	3.2 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร มอก.ชั้น3	12.00	เมตร	2,142.00	-	2,142.00	25,704.00	1.4019	3,002.87	36,034.44	
	รวมยอด						215,065.30			301,500.04	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature