

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๖๕๐๓ /

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายกิตติศักดิ์ หมู่ที่ ๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ที่ ๘๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายกิตติศักดิ์ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายกิตติศักดิ์ หมู่ที่ ๙ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและแบบ พร.๔ พร.๕ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกธวัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จ.นครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาแห้ว
 ชื่อสายทาง ถนนสาย สายศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายกิตติศักดิ์ หมู่ที่ 9
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 - 4.5.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะเวลาการดำเนินการ 45 วัน ผิวทางกว้าง เมตร
 วันที่ประมาณการ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 -27.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	246,328.10	1.4019	345,327.36	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - ภาษี (VAT) 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% -พื้นที่ ผดุงชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			345,327.36	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			345,000.00	
	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
	พื้นที่ดำเนินการ	0.000	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	0.00	บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายเอกธนัช สุทธิรักษ์
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 น.ส ผ่องพิลาส จันทรวง
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รายการ	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. โหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนสาย ถนนสาย สายศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายกิตติศักดิ์
--------	--	---

วันที่ประมาณการ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานปรับปรุงทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	250.00	ตร.ม	-	3.71	3.71	927.50	1.4019	5.20	1,300.26	
	1.2 งานดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่น	85.00	ลบ.ม	231.00	-	231.00	19,635.00	1.4019	323.84	27,526.31	
2	งานผิวทาง										
	2.1 งานทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	24.00	ลบ.ม	413.00	-	413.00	9,912.00	1.4019	578.98	13,895.63	
	2.2 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	480.00	ตร.ม	419.00	-	419.00	201,120.00	1.4019	587.40	281,950.13	
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	48.00	เมตร	73.45	-	73.45	3,525.60	1.4019	102.97	4,942.54	
3	งานไหล่ทาง										
	3.1 ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 เมตร	24.00	ลบ.ม	467.00	-	467.00	11,208.00	1.4019	654.69	15,712.50	
	รวมยอด						246,328.10			345,327.36	



10/11/11

erbor