

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 โครงการ ก่อสร้างศาลาพักคอยริมทาง หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา
 คำนวณราคาโดย นางปิยนันท์ เงินนุช ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	123,483.44	1.3074	161,442.25	เงื่อนไขการใช้ตาราง
2	งาน/กลุ่มงาน -			-	Factor F
3	งาน/กลุ่มงาน -			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	ค่าขนย้ายเครื่องจักร			-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				161,442.25	
ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ				161,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นางปิยนันท์ เงินนุช) ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ (น.ส.ปัทมา สมศักดิ์) กรรมการ
 ลงชื่อ (น.ส.เสาวลักษณ์ ขวัญนาค) กรรมการ
 ราคาากลางที่กำหนด ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 161,000 บาท
 ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
 ปลัดเทศบาล
 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
โครงการ ก่อสร้างศาลาพักคอยริมทาง หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา
คำนวณราคาโดย นางปิยนันท์ เงินนุช ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อถอน	5.00	ลบ.ม.	500.00	2,500.00		-	2,500.00
2	งานโครงสร้าง							
2.1	คอนกรีต : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น	3.15	ลบ.ม.	2,355.14	7,418.69	391.00	1,231.65	8,650.34
2.2	ไม้แบบ : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น	14.69	ตร.ม.	110.00	1,616.12	90.00	1,322.28	2,938.40
2.3	เหล็กข้ออ้อย RB12 mm. : เสาตอม่อ,ฐานราก	12.74	กก.	21.57	274.80	3.30	42.04	316.84
2.4	เหล็กกลม RB9 : เสาตอม่อ,ฐานราก	-	กก.		-		-	-
2.5	เหล็กกลม RB6 : เสา,พื้น	68.67	กก.	23.15	1,589.71	4.10	281.55	1,871.26
2.6	ลวดผูกเหล็ก	2.03	กก.	56.39	114.47		-	114.47
2.7	ทรายหยาบ	2.05	ลบ.ม.	250.00	512.50	20.00	41.00	553.50
2.8	คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	1,859.81	743.92	391.00	156.40	900.32
3	งานโครงไม้เสา - ม้านั่ง - ไม้ค้ำยัน							
3.1	11/2"x3" WOOD FRAME	12.12	ม.	82.00	993.84	20.00	242.40	1,236.24
3.2	11/2"x6" WOOD BEAM	11.40	ม.	310.00	3,534.00	20.00	228.00	3,762.00
3.3	11/2"x6" WOOD SEAT BACK	10.80	ม.	150.00	1,620.00	20.00	216.00	1,836.00
3.4	1"x3" WOOD SEAT	10.80	ม.	95.00	1,026.00	20.00	216.00	1,242.00
3.5	1"x8" WOOD SEAT	21.60	ม.	295.00	6,372.00	20.00	432.00	6,804.00
3.6	1/2"x3" WOOD BRACE	10.09	ม.	90.00	908.10	20.00	201.80	1,109.90
4	งานโครงไม้หลังคา							
4.1	1"x10" WOOD GABLE-END	12.06	ม.	325.00	3,918.20	20.00	241.12	4,159.32
4.2	1/2"x3" HARD WOOD BATTEN	11.56	ม.	95.00	1,098.01	20.00	231.16	1,329.17
4.3	1/2"x3" WOOD BATTEN	4.62	ม.	95.00	439.28	20.00	92.48	531.76
4.4	1/2"x3" WOOD BRACE.2	3.35	ม.	95.00	317.78	20.00	66.90	384.68
4.5	1/2"x3" WOOD JOINT	37.06	ม.	95.00	3,520.32	20.00	741.12	4,261.44
4.6	1/2"x3" WOOD PURLIN @ 0.65	53.21	ม.	95.00	5,054.67	20.00	1,064.14	6,118.81
4.7	1/2"x3" WOOD PURLIN @ 0.90	25.49	ม.	95.00	2,421.55	20.00	509.80	2,931.35
4.8	1/2"x3" WOOD RAFTER	23.51	ม.	95.00	2,233.07	20.00	470.12	2,703.19
4.9	1/2"x3" WOOD RIDGE	9.24	ม.	95.00	878.18	20.00	184.88	1,063.06
4.1	1/2"x4" WOOD RAFTER	17.46	ม.	170.00	2,967.52	20.00	349.12	3,316.64
4.11	1/2"x4" WOOD ROOF BEAM	11.00	ม.	180.00	1,980.00	20.00	220.00	2,200.00
4.12	1/2"x5" WOODRIDGE	4.35	ม.	230.00	1,000.50	20.00	87.00	1,087.50
4.13	1/2"x5" WOOD ROOF BEAM	12.78	ม.	230.00	2,939.17	20.00	255.58	3,194.75
4.14	1/2"x6" HARD WOOD EAVES	24.00	ม.	270.00	6,480.00	45.00	1,080.00	7,560.00
5	งานมุงกระเบื้องหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว							

5.1.	Painted galvanized sheet Corrugated sheet 7 FT.	48.57	ตร.ม.	350.00	16,999.85	45.00	2,185.70	19,185.55
5.2	Galvanized steel flat sheet asbestos (ครอบกันซึมใต้ชายคา)	5.80	ม.	350.00	2,030.70	20.00	116.04	2,146.74
5.3	Galvanized steel flat sheet cover under (ครอบกันซึมใต้หน้าจั่ว)	4.73	ม.	350.00	1,653.75	20.00	94.50	1,748.25
5.4	Galvanized steel flat sheet rider cap (ครอบสันหลังคา)	14.83	ม.	350.00	5,189.80	20.00	296.56	5,486.36
5.5	Fiber cement flat sheet 4mm.THK. (ฝ้า, หน้าจั่ว)	10.75	ตร.ม.	350.00	3,762.50	90.00	967.50	4,730.00
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	งานขุดดินตบแต่งพื้นที่	31.58	ตร.ม.		-	99.00	3,126.42	3,126.42
6.2	3/8"Bolt & Nut	16.00	ชุด	50.00	800.00		-	800.00
6.3	5/8" Bolt & Nut	-	ชุด	350.00	-		-	-
6.4	สีรองพื้น	83.61	ตร.ม.	18.00	1,504.96	15.00	1,254.14	2,759.10
6.5	ทาสีไม้ม้านั่ง ,เสา,ค้ำยัน 2 รอบ	50.90	ตร.ม.	30.00	1,526.88	25.00	1,272.40	2,799.28
6.6	ทาสีโครงหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว 2 รอบ	116.32	ตร.ม.	20.00	2,326.44	25.00	2,908.05	5,234.49
6.7	ทาสีบันลุ่มเชิงชาย,เพดาน,หน้าจั่ว	19.76	ตร.ม.	20.00	395.16	20.00	395.16	790.32
	ยอดยกไป				100,662.44		22,821.00	123,483.44

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่: กค. 0421.5/ว401 ลว. 15 ตุลาคม 2558
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน พฤษภาคม 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยริมทาง

หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลนาแหร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงาน

ก่อสร้างศาลาพักคอยริมทาง ขนาดความกว้าง ๔.๒ เมตร ยาว ๕.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวง WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปียานันท์ เงินนุช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวปัทมา สมศักดิ์

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๖.๓ นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญนาค

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน