

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ มอก ชั้น 3 คสล. Ø 0.80 เมตร จำนวน 6 เมตร พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์

ชื่อสายทาง ถนนสายบ้านนายเลื่อน - ห้วยไทร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร

ระยะเวลาการดำเนินการ 30 วัน ผิวทางกว้าง เมตร

วันที่ประมาณการ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 -26.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	22,653.95	1.4019	31,758.57	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					-พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			31,758.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			31,000.00	
	(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ดำเนินการ 0.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 0.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายเอกธัญ สุทธิรักษ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

น.ส ผ่องพิลาส จันทร์คง
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ วางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 คสล. Ø 0.80 เมตร จำนวน 6 เมตร
พร้อมติดตั้งคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง

ถนนสาย บ้านนายเลื่อน - ห้วยไทร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวาง อำเภอทับปด จังหวัดนครศรีฯ

วันที่ประมาณการ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1	งานขุดหรือผิวจราจร คสล. เดิม	8.00	ตร.ม	-	117.56	117.56	940.48	1.4019	164.81	1,318.46	
1.2	งานดินถมรองพื้นทาง	4.00	ลบ.ม	231.00	-	231.00	924.00	1.4019	323.84	1,295.36	
2	งานผิวทาง										
2.1	งานทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	1.00	ลบ.ม	459.50	-	459.50	459.50	1.4019	644.17	644.17	
2.2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	11.50	ตร.ม	419.00	-	419.00	4,818.50	1.4019	587.40	6,755.06	
2.3	รอยต่อเ็นือหดตามขวาง(Contraction Joint)	8.00	เมตร	70.67	-	70.76	566.08	1.4019	99.20	793.59	
3	งานท่อระบายน้ำและติดตั้งคอนกรีต										
3.1	คอนกรีต หนา 0.10 เมตร	5.50	ตร.ม	303.00	-	303.00	1,666.50	1.4019	424.78	2,336.27	
3.2	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร มอก.ชั้น3	6.00	เมตร	2,142.00	-	2,142.00	12,852.00	1.4019	3,002.87	18,017.22	
3.3	งานขุดดินทางระบายน้ำ	19.60	ลบ.ม	21.78	-	21.78	426.89	1.4019	30.53	598.45	
	รวมยอด						22,653.95			31,758.57	