

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 คก. 1.00 เมตร 2 แฉก ยาวรวม 12 เมตร พร้อมคานคอนกรีต ปากท่อทั้ง 2 ข้าง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
 ชื่อสายทาง ถนนสายถนน ซอยหายจาก
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะเวลาการดำเนินการ 30 วัน ผิวทางกว้าง เมตร
 วันที่ประมาณการ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	52,266.00	1.4019	73,271.71	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ผนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			73,271.71	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			73,000.00	
	(เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	พื้นที่ดำเนินการ	0.000	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	0.00	บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายเอกอนันต์ สุทธิรักษ์
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 น.ส. ผ่องพิลาส จันทรงค์
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 1.00 เมตร 2 แถว ยาว 12 เมตร พร้อมดาดคอนกรีต ปากท่อทั้ง 2 ข้าง ถนน ขอยยหาจาก
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแหร่ง อำเภอบึงพิทา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ประมาณการ 17 มกราคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	<u>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</u>										
	1.1 งานลูกรังถมบดอัดแน่น	12.00	ลบ.ม	231.00	-	231.00	2,772.00	1.4019	323.84	3,886.07	
2	<u>งานผิวทาง</u>										
	2.1 งานหินคลุก	4.00	ลบ.ม	507.50	-	507.50	2,030.00	1.4019	711.46	2,845.86	
3	<u>งานท่อระบายน้ำและดาดคอนกรีต</u>										
	3.1 คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	12.00	ตร.ม	647.00	-	647.00	7,764.00	1.4019	907.03	10,884.35	
	3.2 ดาดคอนกรีต 0.15x40 ม.	8.00	เมตร	389.00	-	389.00	3,112.00	1.4019	545.34	4,362.71	
	3.3 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร มอก.ชั้น3	12.00	เมตร	3,049.00	-	3,049.00	36,588.00	1.4019	4,274.39	51,292.72	
	รวมยอด						52,266.00			73,271.71	


