



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ ๕๖๕๐๓ / วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาหวาง ที่ ๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๓๒,๖๐๐.๐๐ บาท ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ ซึ่งได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและแบบ ประ.๔ ประ.๕ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกธนิช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กว้าง 4 ยาว 21 เมตร
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
 ชื่อสายทาง นางหนูรายอุทิศ
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะเวลาการดำเนินการ 60 วัน ผิวทางกว้าง 6 เมตร
 วันที่ประมาณการ 18 มีนาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 -27.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	96,592.37	1.3752	132,833.83	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					-พื้นที่ ผดุงชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			132,833.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			132,000.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ดำเนินการ 0.000 ตร.ม
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 0.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายเอกธัช สุทธิรักษ์
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 น.ส. ผ่องพิลาส จันทรงค์
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กว้าง 4 ยาว 21 เมตร

ถนนสาย นางพญารายอุทิศ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ประมาณการ 18 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	<u>งานเตรียมพื้นที่</u>										
	1.1 งานขุดทางเบี่ยงน้ำ	84.00	ลบ.ม	-	18.67	18.67	1,568.28	1.3752	25.67	2,156.70	
	1.2 งานปรับพื้นที่ขุดเปิดหน้าดิน	126.00	ลบ.ม	-	18.69	18.69	2,354.94	1.3752	25.70	3,238.51	
	1.3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,000.00	ลบ.ม	-	0.69	0.69	2,070.00	1.3752	0.95	2,846.66	
2	<u>งานโครงสร้างฝาย</u>										
	2.1 งานดินขุด	15.00	ลบ.ม	-	18.67	18.67	280.05	1.3752	25.67	385.12	
	2.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	17.00	ลบ.ม	2,517.00	-	2,517.00	42,789.00	1.3752	3,461.38	58,843.43	
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	201.00	กก.	28.47	-	28.47	5,722.47	1.3752	39.15	7,869.54	
	2.3 งานดินถมสันฝายและขอบฝาย	34.00	ลบ.ม	231.00	-	231.00	7,854.00	1.3752	317.67	10,800.82	
3	<u>งานสันฝายคอนกรีต</u>										
	3.1 งานทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	3.78	ลบ.ม	459.50	-	459.50	1,736.91	1.3752	631.90	2,388.60	
	3.2 งานฉาบฉวยราบบนคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	75.60	ตร.ม	419.00	-	419.00	31,676.40	1.3752	576.21	43,561.39	
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint)	8.00	เมตร	67.54	-	67.54	540.32	1.3752	92.88	743.05	
	รวมยอด						96,592.37			132,833.83	



