

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง
 โครงการ ซ่อมแซมถนนสายหกรัง - ไสคา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
 คำนวณราคาโดย นายสิรินัน สุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ค่าเครื่องจักร	2,800.00	ตร.ม.	-	-	3.13	8,764.00	8,764.00
2	ค่าหินคลุก	100.00	ลบ.ม.	322.22	32,222.00	22.32	2,232.00	34,454.00
	ยอดยกไป ปร.5							43,218.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่: กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มกราคม 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อ.เมือง 19.00 -19.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนชำรุดสายหกรัง – ไสคา หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแหร่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลนาแหร่ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ซ่อมแซมถนนชำรุดสายหกรัง – ไสคา โดยใช้รถเกรดเกลี่ยปรับสภาพพื้นทางเดิม พร้อมใช้หินคลุก
จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดพร้อมใช้รถเกรดเกลี่ยอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสิรินัน สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางอัญญรัตน์ ศรีภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 - ๖.๓ นางสาวฝน ยกชู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ